
Tutte le opere riportate sono realizzate ed aperte al traffico a meno che non sia diversamente specificato

Lavoro:

S.S. n. 95 “di Brienza”: Lavori di adeguamento, miglioramento e completamento.

Lotto V Viadotto Fragneto

Provincia:

Potenza

Committente:

Fragneto Scarl (Lodigiani Spa Visconti Spa)

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

89÷94

Importo lavori (in miliardi di lire):

108,736

Descrizione dell'opera:

Travata continua in piastra ortotropa con luci di 87+6x115+87 m e larghezza 13 m. Due travate appoggiate in sistema misto acciaio-calcestruzzo con luce di 62 m e larghezza 13 m. Fondazioni su pozzi di 22,4 m di diametro su terreno in frana e profondità massima 40m.

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV	
Numero ponti e viadotti	:	1	
Lunghezza ponti e viadotti	:	841,46	m

Lavoro:

Autostrada Mestre-Belluno – Lotto 8 Viadotto Ponte nelle Alpi

Provincia:

Belluno

Committente:

Ponte nelle Alpi Scarl (ICORI Spa - Lodigiani Spa)

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

89÷93

Importo lavori (in miliardi di lire):

55

Descrizione dell'opera:

Ponte autostradale a Cadola. Due travate continue in piastra ortotropa con luce di 78.08+120+78.08 m e luce di 95.29+120+95.29 e larghezza di 2x12.89

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada	:	Autostrada		
Numero ponti e viadotti	:	2		
Lunghezza ponti e viadotti	:	586,74	m	

Lavoro:

Progettazione esecutiva strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI (lotti 1A÷1C, 2A÷2E)

Provincia:

Pisa-Livorno

Committente:

Cons. Recchi Spa, A.I.P., CONFIPI arl, Lodigiani Spa, Gello Scarl, GILADAL, STAGNO Scarl, Livorno due

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

89÷91

Importo lavori (in miliardi di lire):

234,192

Descrizione dell'opera:

Lavori per la costruzione di strada di grande comunicazione che comprende viadotti a travate continue, con luce tipica di 50 m, in struttura mista acciaio-calcestruzzo.

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	17380	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	I	
Numero ponti e viadotti	:	10 di cui due di L=4714 m	
Lunghezza ponti e viadotti	:	14360	m

Lavoro:

Perizia dei lavori urgenti per il rafforzamento statico dei Viadotti Tenza e Rialto sulla Autostrada A3 SA-RC

Provincia:

Salerno

Committente:

Impresa Mantovani Spa

Anni:

90÷91

Descrizione dell'opera:

Intervento strutturale di ripristino e adeguamento di due viadotti ad arco a schema "Maillart" uno lungo 63 m e l'altro lungo 124 m realizzati verso l'inizio degli anni 60

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada	:	Autostrada		
Numero ponti e viadotti	:	2		
Lunghezza ponti e viadotti	:	187	m	

Lavoro:

S.S. n. 49 Viadotto "Antiche mura" a Cittadella (PD)

Provincia:

Padova

Committente:

Omba Spa Tessarolo

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

90÷94

Importo lavori (in miliardi di lire):

6,0

Descrizione dell'opera:

Impalcato in sistema misto acciaio-calcestruzzo con luce di 22+4x27.5+22 m

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV		
Numero ponti e viadotti	:	1		
Lunghezza ponti e viadotti	:	155	m	

Lavoro:

Strada di Grande Comunicazione E45 Orte-Ravenna Lotto V tratto Valbiano-Sarsina

Provincia:

Forlì

Committente:

ANAS Roma

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

91÷92

Importo lavori (in miliardi di lire):

106

Descrizione dell'opera:

Lavori di costruzione di strada di grande comunicazione in ambito collinare urbanizzato.

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	10300	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	I	
Numero ponti e viadotti	:	5	
Lunghezza ponti e viadotti	:	3100	m
Numero gallerie	:	3 naturali	
:	1	artificiali	
Lunghezza gallerie	:	2300	m

Lavoro:

Viadotto "Calanco 10"

Provincia:

Potenza

Committente:

Acciaio 90

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

91÷92

Descrizione dell'opera:

Raccordo tra la S.S. N. 7 Via Appia e la S.S. N. 407 "Basentana". Due Travate appoggiate in piastra ortotropa con luce di 60.4 m e larghezza 14 m in zone di frana

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV	
Numero ponti e viadotti	:	1	
Lunghezza ponti e viadotti	:	120,8	m

Lavoro:

**Consulenza tecnica / progettazione per i lavori di completamento della
variante S.S. n. 49 all'abitato di Rio di Pusteria**

Provincia:

Bolzano

Committente:

Impresa Philipp Holzmann

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

91÷92

Importo lavori (in miliardi di lire):

53,7

Descrizione dell'opera:

Variante abitato di Rio di Pusteria

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	3841	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	V	
Numero ponti e viadotti	:	3	
Lunghezza ponti e viadotti	:	420	m
Numero gallerie	:	2	naturali
	:	1	artificiali
Lunghezza gallerie	:	730	m
Tipo di opere di sostegno	:		Muri di sostegno

Lavoro:

Variante da Tre Ponti a Tormini sulla S.S n. 45 bis "Gardesana Occidentale"

Provincia:

Brescia

Committente:

Coopsette Scarl

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

91÷92

Importo lavori (in miliardi di lire):

37,4

Descrizione dell'opera:

Lavori per la costruzione della variante alla S.S. n. 45 bis "Gardesana Occidentale"

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	3861	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV	
Numero ponti e viadotti	:	1	
Lunghezza ponti e viadotti	:	96	m
Numero gallerie	:	1	naturali
	:	3	artificiali
Lunghezza gallerie	:	1663	m
Tipo di opere di sostegno	:	Muri di sostegno	
Altezza massima opere di sostegno	:	7	m
Lunghezza totale opere di sostegno	:	514	m

Lavoro:

Progettazione di massima ed esecutiva relativa ai lavori di risanamento di alcuni viadotti sull'autostrada A3 SA-RC

Provincia:

Committente:

ANAS Roma

Tipo di prestazione:

Progetto di massima ed esecutivo

Anni:

91÷92

Importo lavori (in miliardi di lire):

21,697

Descrizione dell'opera:

Le opere in oggetto si trovano sull'autostrada Sa-Rc e sono compresi tra le progressive 0+250 e 114+000. Gli interventi hanno riguardato 16 viadotti ed esattamente quelli compresi dal viadotto Cernichiara al viadotto Albanese

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada	:	Autostrada		
Numero ponti e viadotti	:	6		
Lunghezza ponti e viadotti	:	3200	m	

Lavoro:

Progettazione variante esterna dell'abitato di Fidenza tra la S.P. "di Soragna" e la S.S. n. 588 "dei due Ponti"

Provincia:

Parma

Committente:

Via Emilia Scarl

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

91÷93

Importo lavori (in miliardi di lire):

Descrizione dell'opera:

Variante all'abitato di Fidenza, Strada di pianura comprendente viadotti in c.a.p. e una campata in struttura mista acciaio-calcestruzzo di luce 42 m

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	3940	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV	
Numero ponti e viadotti	:	1	
Lunghezza ponti e viadotti	:	580	m

Lavoro:

Variante da Tre Ponti a Tormini sulla S.S n. 45 bis "Gardesana Occidentale" – lotto 3 - I stralcio – variante di Roè Volciano

Provincia:

Brescia

Committente:

Garda 91 Scarl

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

91÷94

Importo lavori (in miliardi di lire):

53,9

Descrizione dell'opera:

Lavori di ammodernamento in variante della S.S. n. 45 bis "Gardesana Occidentale"

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	3944	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV	
Numero ponti e viadotti	:	1	
Lunghezza ponti e viadotti	:	469	m
Numero gallerie	:	3	naturali
	:	0	artificiali
Lunghezza gallerie	:	2563	m
Tipo di opere di sostegno	:	Muri di sostegno	
Altezza massima opere di sostegno	:	7	m
Lunghezza totale opere di sostegno	:	685	m

Lavoro:

S.S. n. 64 "Porrettana" – Variante all'abitato di Riola di Vergato – II stralcio

Provincia:

Bologna

Committente:

Porrettana Scarl

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

92÷94

Importo lavori (in miliardi di lire):

32,569

Descrizione dell'opera:

Variante all'abitato di Riola di Vergato. Strada di montagna.

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	3890	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	V	
Numero ponti e viadotti	:	3	
Lunghezza ponti e viadotti	:	1625	m
Numero gallerie	:	0 naturali	
	:	1 artificiale	
Lunghezza gallerie	:	90	m

Lavoro:

Progettazione esecutiva strada di Grande Comunicazione FI-PI-LI –
Modifica strutturale campate lato Livorno

Provincia:

Pisa-Livorno

Committente:

Livorno due Scari

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

93

Descrizione dell'opera:

Inserimento di una cerniera in impalcato continuo in struttura mista acciaio-calcestruzzo di luce 50 m.

Lavoro:

S.S.n. 51 “di Alemagna” – Variante all’abitato di Cortina d’Ampezzo

Provincia:

Belluno

Committente:

Comune di Cortina d’Ampezzo

Tipo di prestazione:

Progetto di massima

Anni:

93÷96

Importo lavori (in miliardi di lire):

141

Descrizione dell’opera:

Variante all’abitato di Cortina d’Ampezzo. Il progetto prevede la costruzione di tre svincoli, sulla variante, per accedere alla località.

Dati dell’opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	4800	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	V	
Numero ponti e viadotti	:	3	
Lunghezza ponti e viadotti	:	400	m
Numero gallerie	:	1	naturali
	:	3	artificiali
Lunghezza gallerie	:	2700	m

Opera in corso di acquisizione dei pareri

Lavoro:

Progetto esecutivo del ripristino strutturale del Viadotto Rago al km 184+254 della autostrada A3 SA-RC

Provincia:

Cosenza

Committente:

ANAS Cosenza

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

94

Descrizione dell'opera:

Lavori di ripristino di travata continua in piastra ortotropa con luci di 81.5+122+81.5 m.

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada	:	Autostrada		
Numero ponti e viadotti	:	2		
Lunghezza ponti e viadotti	:	570		m

Lavoro:

Progetto definitivo del rifacimento in nuova sede del Viadotto San Leonardo al km 116+000 della S.S. n. 114 "Orientale Sicula"

Provincia:

Catania

Committente:

ANAS Palermo

Tipo di prestazione:

Progetto definitivo

Anni:

95

Importo lavori (in miliardi di lire):

23,421

Descrizione dell'opera:

Rifacimento in nuova sede del viadotto in sistema misto acciaio-calcestruzzo con luce tipica di 48 m.

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV		
Numero ponti e viadotti	:	1		
Lunghezza ponti e viadotti	:	695,5	m	

Lavoro:

Progetto definitivo del rifacimento in sede, sotto traffico, del Viadotto Simeto al km 109+750 della S.S. n. 114 "Orientale Sicula"

Provincia:

Catania

Committente:

ANAS Palermo

Tipo di prestazione:

Progetto definitivo

Anni:

96

Descrizione dell'opera:

Rifacimento in sede, sotto traffico, del viadotto Simeto in C.A. Con soluzione in sistema misto acciaio-calcestruzzo con luce massima di 66 m.

Dati dell'opera eseguita:

Larghezza strada	:	18,50	m
Numero ponti e viadotti	:	1	
Lunghezza ponti e viadotti	:	270	m

Opera da appaltare

Lavoro:

Progetto esecutivo del ponte strallato sul "Fiume Adda" e dei lavori di ripristino del collegamento tra Crema e Piacenza interrotto a seguito del crollo del ponte sull'Adda tra Castiglione d'Adda e Montodine sulla S.S. n.591

Provincia:

Lodi-Cremona

Committente:

ANAS Milano

Tipo di prestazione:

Progetto preliminare di massima ed esecutivo

Anni:

95÷98

Importo lavori (in miliardi di lire):

43,748

Descrizione dell'opera:

Lavori di ricostruzione, in nuova sede, del ponte crollato in seguito all'alluvione del novembre 1994. Impalcato strallato in piastra ortotropica con luce centrale di 250 m.

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada (C.N.R. 80)	:	III		
Numero ponti e viadotti	:	1		
Lunghezza ponti e viadotti	:	400	m	

Gara di appalto espletata

Lavoro:

Progetto preliminare dei lavori di ricostruzione del Viadotto Ingotte sulla S.S. n. 647

Provincia:

Campobasso

Committente:

ANAS Campobasso

Tipo di prestazione:

Progetto preliminare

Anni:

98

Importo lavori (in miliardi di lire):

28,461

Descrizione dell'opera:

Ricostruzione del viadotto Ingotte crollato in seguito a movimento franoso del versante.

Dati dell'opera eseguita:

Larghezza strada	:	14 m		
Numero ponti e viadotti	:	1		
Lunghezza ponti e viadotti	:	791	m	

Opera approvata in Conferenza preliminare dei Servizi

Lavoro:

Progetto definitivo e studio di impatto ambientale del seguente lavoro stradale: autostrada SA-RC - lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR 80, tronco 2°, tratto 2°, lotto 2°, dal km 173+900 (svincolo di Campotenese) al km 185+000 (svincolo di Morano Calabro escluso).

Provincia:

Cosenza

Committente:

ANAS Roma

Tipo di prestazione:

Progetto definitivo

Anni:

99

Importo lavori (in miliardi di lire):

351,6

Descrizione dell'opera:

L'intervento comprende opere da realizzarsi sotto traffico; in particolare l'allargamento in sede e la realizzazione di varianti al tracciato originario del tratto dell'autostrada SA-RC compreso tra gli svincoli di Campotenese e Morano Calabro

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale tracciato	:	10700 m (a doppia corsia)
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	I/A
Numero ponti e viadotti	:	17
Lunghezza ponti e viadotti	:	4842 m
Numero gallerie	:	4 naturali
	:	1 artificiale
Lunghezza gallerie	:	4973 m
Tipo di opere di sostegno	:	Terre armate

Gara di appalto vinta in associazione temporanea tra Studio di Ingegneria Civile Prof. Ing. Pietro Matildi - Prof. Ing. Giuseppe Matildi e la società Matildi S.r.l. General Engineering. Progetto consegnato novembre 1999

Lavoro:

Il ponte dei congressi – un ponte carrabile sul Tevere

Provincia:

Roma

Concorso di progettazione in associazione con:

**Prof. Arch. Paolo Portoghesi
Cleto Munari consultants
Proger Roma**

Descrizione dell'opera:

L'intervento comprende un ponte sul fiume Tevere e sul parco ferroviario COTRAL, in zona EUR a Roma, con doppio impalcato carrabile (tipo III CNR) e ciclopedonale, unitamente alle opere di svincolo sulla viabilità urbana e sull'autostrada Roma-Fiumicino.

Dati dell'opera:

Lunghezza totale tracciato	:	980 m (a doppia corsia)	
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	III	
Lunghezza ponti e viadotti	:	980	m
Luce ponte strallato	:	2*300	m
Altezza antenne	:	100	m

Lavoro:

Progettazione preliminare ed esecutiva del viadotto Castiglione I sulla variante tra Isernia e Castel di Sangro della S.S.n. 17

Provincia:

Campobasso

Committente:

ANAS Campobasso

Tipo di prestazione:

Progetto preliminare ed esecutivo

Anni:

2000÷2001

Importo lavori (in miliardi di lire):

16

Descrizione dell'opera:

Viadotto in acciaio a due luci di 137 m ognuna con impalcato in piastra ortotropa.

Dati dell'opera eseguita:

Lunghezza totale viadotto	:	276	m
Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV	
Numero luci	:	2	

Progetto preliminare consegnato marzo 2000

Progetto esecutivo consegnato febbraio 2001

Lavori consegnati gennaio 2004

Lavoro:

**Autostrada del Grande raccordo anulare
Adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia quadrante nord-ovest
Lotto 4° - viadotto Volusia dal Km 12+650 al km 13+900**

Provincia:

Roma

Committente:

Direzione generale ANAS – Compartimento di Roma

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

2000

Importo lavori (in miliardi di lire):

60

Descrizione dell'opera:

**Adeguamento a tre corsie per senso di marcia del lotto 4° (quadrante nord ovest).
Progettazione esecutiva effettuata con le società Gesin s.r.l. e VIA Servizi s.r.l. per
una quota parte del 40% relativa alla progettazione esecutiva di una galleria artificiale
a doppia canna lunga circa 450 m, da realizzarsi in presenza di traffico.**

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada (C.N.R. 80)	:	 I	
Numero gallerie	:	 1	
Lunghezza gallerie	:	 2*450	 m

Lavoro:

Progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione del Ponte San Leonardo compreso tra le progressive chilometriche 116+000 e 117+500 della S.S. n. 114 "Orientale Sicula" – CAP. 794

Provincia:

Catania

Committente:

COMETAL s.p.a. – Tecnis s.p.a.

Tipo di prestazione:

Progetto esecutivo

Anni:

2001

Importo lavori (in miliardi di lire):

17

Descrizione dell'opera:

Rifacimento in nuova sede del viadotto in sistema misto acciaio-calcestruzzo con luce tipica di 48 m.

Dati dell'opera eseguita:

Tipo strada (C.N.R. 80)	:	IV		
Numero ponti e viadotti	:	1		
Lunghezza ponti e viadotti	:	695,5	m	